
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Dębina (km 2+723,50-2+750,96)
ADRES INWESTYCJI : obręb Dębina dz. nr ewid. 240
INWESTOR : Gmina Rusiec
ADRES INWESTORA : 97-438 RUSIEC UL. WIELUŃSKA 35
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 08.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 101002E Rusiec-Dębina					
1 4510000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z tyczeniem pasa drogowego 2.75096-2.7235	km		
			km	0.027	
				RAZEM	0.027
2 45233000-9 ROBOTY ZIEMNE					
2	KNNR 6 0101-d.2 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 151	m ²		
			m ²	151.000	
				RAZEM	151.000
3	KNNR 6 0802-d.2 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 100	m ²		
			m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
4	KNNR 6 0801-d.2 02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 100	m ²		
			m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 151*0.2	m ³		
			m ³	30.200	
				RAZEM	30.200
6	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność = 4 30.2	m ³		
			m ³	30.200	
				RAZEM	30.200
3 45233000-9 PODBUDOWY					
7	KNNR 6 0113-d.3 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 151	m ²		
			m ²	151.000	
				RAZEM	151.000
8	KNNR 6 0113-d.3 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - zmniejszono do 6 cm Krotność = 0.75 151	m ²		
			m ²	151.000	
				RAZEM	151.000
4 45233000-9 NAWIERZCHNIE					
9	KNNR 6 1005-d.4 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2*140	m ²		
			m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
10	KNNR 6 0308-d.4 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 140+0.05*2*27	m ²		
			m ²	142.700	
				RAZEM	142.700
11	KNNR 6 0309-d.4 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 140	m ²		
			m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
12	KNNR 6 0204-d.4 06	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm 42	m ²		
			m ²	42.000	
				RAZEM	42.000