

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic  
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  
34992300-0 Znaki uliczne  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej między miejscowościami Borowa i Krzyżówki  
ADRES INWESTYCJI : 97-438 Rusiec  
ZAMAWIAJĄCY : Gmina Rusiec  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Klimczak  
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2022

OPRACOWAŁ :

ZAMAWIAJĄCY :

Data opracowania  
09.06.2022

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa drogi wewnętrznej między miejscowościami Borowa i Krzyżówki</b>					
<b>1 Roboty przygotowawcze, Roboty ziemne.</b>					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym 0,251	km	0,25	
				RAZEM	0,25
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0802-04	4	m <sup>2</sup>	4,00	
				RAZEM	4,00
3	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-02	analogia	m <sup>2</sup>	1 125,00	
		1125		RAZEM	1 125,00
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w	m <sup>3</sup>		
d.1	0202-06	gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami	m <sup>3</sup>	559,41	
		analogia 466,57+92,84		RAZEM	559,41
<b>2 Jezdnia</b>					
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-01	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1 286,83	
		1286,83		RAZEM	1 286,83
6	KNR AT-03	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt ro-	m <sup>2</sup>		
d.2	0201-01	dzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	1 286,83	
		1286,83		RAZEM	1 286,83
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-02	20 cm	m <sup>2</sup>	1 101,15	
		1101,15		RAZEM	1 101,15
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m <sup>2</sup>		
d.2	0308-01	cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	1 028,95	
		1028,95		RAZEM	1 028,95
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m <sup>2</sup>		
d.2	0309-01	zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	998,00	
		998		RAZEM	998,00
<b>3 Pobocza</b>					
10	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-01	15 cm	m <sup>2</sup>	382,00	
		382		RAZEM	382,00
11	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-01	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	382,00	
		382		RAZEM	382,00
12	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0510-01		m <sup>2</sup>	250,00	
	0510-02	analogia		RAZEM	250,00
		250			