


Przekrój jezdni na prostej o spadku jednostronnym 2,0 %
w km 0+015,00 - 0+227,50 , w km 263,98 - 0+273,78



* - Rzędna ścieku wg profilu podłużnego

** - Światło krawężnika wysokiego od 6 do 14 cm

1	ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 X 30 X 100 cm NA ŁAWIE Z OPOREM
30 cm	KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30X100 CM PODŁOŻE GRUNTOWE


4	PŁYTA ŚCIEKOWA 60 X 50 x 15 cm
15 cm	PŁYTA ŚCIEKOWA 60X50X15 CM
15 cm	ŁAWA Z BETONU C12/15 (0,115m3/1mb) PODŁOŻE GRUNTOWE

9	ZIELEŃ
10 cm	HUMUS PODŁOŻE GRUNTOWE


2	NAWIERZCHNIA ULICY POLNEJ
3 cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
4 cm	WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO
20 cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABIL. MECH.
15 cm	WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM C1,5/2<4 MPa ISTNIEJĄCE PODŁOŻE

3	NAWIERZCHNIA POBOCZY
15 cm	KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 mm PODŁOŻE GRUNTOWE

SZCZEGÓŁ ŁAWY BETONOWEJ
W SKALI 1:20



SZCZEGÓŁ ODSADZEK
W SKALI 1:20



BPS Krzysztof Klimczak		Kosów ul. Południowa 11, 97-310 Moszczenica		tel.: 604 177 753 klimczak.krzysztof.kk@gmail.com
Nazwa zadania:		Przebudowa drogi gminnej nr 101017 E w miejscowości Rusiec ul. Polna		
Inwestor:		Gmina Rusiec ul. Wieluńska 35 97-438 Rusiec		
Lokalizacja:		Działka ewidencyjna nr 1548, 1549, 1513 - obręb Rusiec (97-438 Rusiec, powiat Bełchatów, woj. łódzkie)		
Projektant:		mgr inż. Jacek Mamrot upr.LOD/1276/PWOD/09		
Nazwa rysunku:		Przekrój normalny		
Data: Lipiec 2022r.		Skala: 1:50	Stadium: PT	Nr rys.: 3