Przekrój jezdni na prostej o spadku jednostronnym 2,0 %

w km 0+015,00 - 0+227,50 , w km 263,98 - 0+273,78



* - Rzędna ścieku wg profilu podłużnego

** - Światło krawężnika wysokiego od 6 do 14 cm

1 ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 X 30 X 100 cm NA ŁAWIE Z OPOREM

30 cm	KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30X100 CM
	PODŁOŻE GRUNTOWE

2 NAWIERZCHNIA ULICY POLNEJ

3 cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
4 cm	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO
20 cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABIL. MECH.
15 cm	WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM C1,5/2<4 MPa
	ISTNIEJĄCE PODŁOŻE

3 NAWIERZCHNIA POBOCZY

15 cm	KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 mm
	PODŁOŻE GRUNTOWE

4 PŁYTA ŚCIEKOWA 60 X 50 x 15 cm

15 cm	PŁYTA ŚCIEKOWA 60X50X15 CM
15 cm	ŁAWA Z BETONU C12/15 (0,115m3/1mb)
	PODŁOŻE GRUNTOWE

9 ZIELEŃ

10 cm	HUMUS
	PODŁOŻE GRUNTOWE

SZCZEGÓŁ ŁAWY BETONOWEJ W SKALI 1:20



SZCZEGÓŁ ODSADZEK W SKALI 1:20



BPS Krzysztof Klimczak

Kosów ul. Południowa 11, 97-310 Moszczenica

tel.: 604 177 753

klimczak.krzysztof.kk@gmail.com

Nazwa zadania:	Przebudowa drogi gminnej nr 101017 E w miejscowości Rusiec ul. Polna
Inwestor:	Gmina Rusiec ul. Wieluńska 35 97-438 Rusiec
Lokalizacja:	Działka ewidencyjna nr 1548, 1549, 1513 - obręb Rusiec (97-438 Rusiec, powiat Bełchatów, woj. łódzkie)
Projektant:	mgr inż. Jacek Mamrot upr.LOD/1276/PWOD/09
Nazwa rysunku:	Przekrój normalny

Data: Lipiec 2022r.	Skala: 1:50	Stadium: PAB	Nr rys.: 1