


Przekrój jezdni na prostej o spadku jednostronnym 2,0 % przez zjazd indywidualny
w km 0+227,5 - 0+263,98



1 ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 X 30 X 100 cm
NA ŁAWIE Z OPOREM

30 cm KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30X100 CM
PODŁOŻE GRUNTOWE

2 NAWIERZCHNIA ULICY POLNEJ

3 cm WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
4 cm WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO
20 cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABIL. MECH.
15 cm WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM C1,5/2<4 MPa
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE

6 NAWIERZCHNIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
NA ROWIE

8 cm KOSTKA BETONOWA
5 cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
15 cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABIL. MECH.0/31,5 mm
10 cm PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2,5 MPa
40cm RURA ŻELBETOWA
15 cm ŁAWA C12/15
PODŁOŻE GRUNTOWE

7 KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 X 22 X 100 cm
NA ŁAWIE Z OPOREM


22 cm KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X22X100 CM
5 cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
15 cm ŁAWA Z BETONU C12/15 (0,075m³/1mb)
PODŁOŻE GRUNTOWE

8 OBRZEŻE BETONOWE 8 X 30 X 100 cm

30 cm OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 CM
5 cm ŁAWA Z BETONU C12/15 (0,04m³/1mb)
PODŁOŻE GRUNTOWE

** - Światło krawężnika wysokiego od 6 do 14 cm
*** - Rzędna przepustu wg profilu podłużnego
**** - Spadek zjazdu należy dopasować do istniejącego terenu

SZCZEGÓŁ ŁAWY BETONOWEJ
W SKALI 1:20



BPS Krzysztof Klimczak		Kosów ul. Południowa 11, 97-310 Moszczenica		tel.: 604 177 753 klimczak.krzysztof.kk@gmail.com
Nazwa zadania:		Przebudowa drogi gminnej nr 101017 E w miejscowości Rusiec ul. Polna		
Inwestor:		Gmina Rusiec ul. Wieluńska 35 97-438 Rusiec		
Lokalizacja:		Działka ewidencyjna nr 1548, 1549, 1513 - obręb Rusiec (97-438 Rusiec, powiat Bełchatów, woj. łódzkie)		
Projektant:		mgr inż. Jacek Mamrot upr.LOD/1276/PWOD/09		
Nazwa rysunku:		Przekrój normalny		
Data:	Lipiec 2022r.	Skala:	1:50	Stadium: PT
				Nr rys.: 5