
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 101011E przy ul. Łąkowej w miejscowości Rusiec
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 505, 2576 obręb Rusiec
INWESTOR : Gmina Rusiec
ADRES INWESTORA : 97-438 RUSIEC UL. WIELUŃSKA 35
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 07.2022

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 101011E przy ul. Łakowej w miejscowości Rusiec					
1 45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.108	km	0.108	
				RAZEM	0.108
2	KNR 4-01 d.1 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
		65*0.4	m ³	26.000	
				RAZEM	26.000
3	KNR 4-01 d.1 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		21	m ³	21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2 ROBOTY ZIEMNE					
5	KNNR 6 0102- d.2 03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - zwiększono do 40 cm Krotność = 1.3333	m ²		
		65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
3 45233260-9 PODBUDOWY					
6	KNNR 6 0113- d.3 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
7	KNNR 6 0113- d.3 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
8	KNNR 6 1005- d.3 06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		595	m ²	595.000	
				RAZEM	595.000
9	KNNR 6 1005- d.3 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, życie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		595	m ²	595.000	
				RAZEM	595.000
4 NAWIERZCHNIE					
10	KNNR 6 1005- d.4 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, życie emulsji 0,3 kg/m ²	m ²		
		595	m ²	595.000	
				RAZEM	595.000
11	KNNR 6 0108- d.4 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t		
		2.5*595*0.04	t	59.500	
				RAZEM	59.500
12	KNNR 6 0308- d.4 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
13	KNNR 6 0309- d.4 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		595	m ²	595.000	
				RAZEM	595.000
14	KNNR 6 0502- d.4 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (regulacja wysokościowa zjazdu wraz z krawężnikami)	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR 2-31 d.4 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
16	KNNR 6 0204- d.4 04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm - pobocza	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
5 OZNAKOWANIE					
17	KNR AT-04 d.5 0203-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie	m ²		
		8.5*0.2625+0.24*(1.4+6+5+8.9+0.8)+0.12*(1.1+5+1.7)+0.08*71.2	m ²	14.167	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.167